

**BILL OF QUANTITY
(B.Q)**

KEGIATAN : DUKUNGAN OPRASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN RUANG KELAS LT.3 GEDUNG PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
 LOKASI : UNIVERSITAS JEMBER
 ANGGARAN : DIPA UNEJ 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3		4	5
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	Rp.	-
B PEKERJAAN BACKDROP KELAS					
1	Pas. Rangka Multiplex 9 mm	63,27	m2	Rp.	
2	Pas. HPL Standart	36,96	m2	Rp.	
3	Pas. WPC Grill	22,17	m2	Rp.	
4	Pas. Kaca Cermin 5mm	4,80	m2	Rp.	
5	Pas. Kaca Bening 5mm	6,00	m2	Rp.	
6	Pas. Tulisan Akrilik "FAKULTAS HUKUM" (13 huruf tinggi 9cm)	351,00	cm	Rp.	
7	Pas. Tulisan Akrilik "UNIVERSITAS JEMBER" (17 huruf tinggi 7cm)	357,00	cm	Rp.	
8	Pas. Tulisan Akrilik "Ilmu Amal, Integritas" (18 huruf tinggi 6cm)	324,00	cm	Rp.	
C PEKERJAAN LANTAI PANGGUNG					
1	Pas. Rangka Multiplex 15 mm	29,76	m2	Rp.	
2	Pas. Vinyl Lantai 3mm	29,76	m2	Rp.	
D PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pas. Plafon Gypsum 9 mm Rangka Hollow 20/40	93,69	m2	Rp.	
2	Pas. Dropceiling Plafon Gypsum 9 mm Rangka Hollow 20/40	110,40	m'	Rp.	
3	Pek. Pengecatan Plafond	93,69	m2	Rp.	
E PEKERJAAN PELAPIS DINDING					
1	Pas. Wallpaper Standart	199,61	m2	Rp.	
F PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pas. Instalasi Titik Lampu (Lanjutan Eksisting)	39,00	ttk	Rp.	
2	Pas. Lampu Downlight 12watt	36,00	bh	Rp.	
3	Pas. Lampu LED Strip Backdrop	24,00	m1	Rp.	
4	Pas. Stop Kontak	3,00	bh	Rp.	
5	Kabel Hdmi	3,00	bh	Rp.	
6	Braket tv	3,00	bh	Rp.	
JUMLAH TOTAL					Rp. 179.882.055,87
PPN 11 %					Rp. 19.787.026,15
JUMLAH + PPN 11 %					Rp. 199.669.082,02
DIBULATKAN					Rp. 199.669.000,00
TERBILANG					
Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah					

Jember,

Mengetahui /Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Universitas Jember

KURNIA DWI HATMININGSIH, S.E.
 NIP 19700530200032001